

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Item	Fonte	Código	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total									R\$ 1.856.897,99
1			INSTALAÇÃO DE OBRA						R\$ 8.290,45
1.1	SICOR-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	5,00	un	R\$ 1.359,09	22,00%	R\$ 1.658,09	R\$ 8.290,45
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 92.824,00
2.1		CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL PLENO, CAMINHONETE E ENCARREGADO	387,38	H	R\$ 196,41	22,00%	R\$ 239,62	R\$ 92.824,00
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.009.669,59
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	9.757,28	m²	R\$ 2,01	22,00%	R\$ 2,44	R\$ 23.807,77
3.2	SINAPI	CPU03	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	1.463,59	m³	R\$ 107,92	22,00%	R\$ 131,66	R\$ 192.696,26
3.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	39.482,00	M3XKM	R\$ 1,87	22,00%	R\$ 2,28	R\$ 90.018,96
3.4	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.463,59	m³	R\$ 6,37	22,00%	R\$ 7,77	R\$ 11.372,10
3.5	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.968,77	M3XKM	R\$ 1,87	22,00%	R\$ 2,28	R\$ 15.888,81
3.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	264,67	m³	R\$ 1.882,45	22,00%	R\$ 2.296,59	R\$ 607.838,47
3.7		CPU 04	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	9.757,28	m²	R\$ 4,05	22,00%	R\$ 4,94	R\$ 48.200,97
3.8	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	8.822,50	m²	R\$ 1,73	22,00%	R\$ 2,11	R\$ 18.615,46
3.9		CPU02	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1.557,96	M	R\$ 0,65	22,00%	R\$ 0,79	R\$ 1.230,79
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 746.113,95
4.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	3.115,92	M	R\$ 34,88	22,00%	R\$ 42,55	R\$ 132.582,40
4.2	SUDECAP	18.71.01	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	3.079,92	M	R\$ 43,15	22,00%	R\$ 52,64	R\$ 162.127,00

4.3	SICOR-MG	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	26,00	m	R\$ 39,68	22,00%	R\$ 48,41	R\$ 1.258,66
4.4	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	4.308,24	m²	R\$ 0,67	22,00%	R\$ 0,82	R\$ 3.532,77
4.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	296,10	m³	R\$ 804,28	22,00%	R\$ 981,22	R\$ 290.539,24
4.6	SICOR-MG	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	582,29	m2	R\$ 111,54	22,00%	R\$ 136,08	R\$ 79.238,02
4.7	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	77,06	m²	R\$ 25,81	22,00%	R\$ 31,49	R\$ 2.426,62
4.8	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	61,98	m²	R\$ 32,40	22,00%	R\$ 39,53	R\$ 2.450,07
4.9	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	198,00	m²	R\$ 121,03	22,00%	R\$ 147,66	R\$ 29.236,68
4.10	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	10,00	un	R\$ 247,08	22,00%	R\$ 301,44	R\$ 3.014,40
4.11	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	10,00	un	R\$ 449,10	22,00%	R\$ 547,90	R\$ 5.479,00
4.12	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	29,70	m³	R\$ 112,56	22,00%	R\$ 137,32	R\$ 4.078,42
4.13	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,27	m³	R\$ 54,77	22,00%	R\$ 66,82	R\$ 18,04
4.14	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	285,20	M3XKM	R\$ 2,96	22,00%	R\$ 3,61	R\$ 1.029,58
4.15	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	38,97	m³	R\$ 9,41	22,00%	R\$ 11,48	R\$ 447,37

4.16	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	90,00	m³	R\$ 69,13	22,00%	R\$ 84,34	R\$ 7.590,60
4.17	SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	2,00	UN	R\$ 4.640,06	22,00%	R\$ 5.660,87	R\$ 11.321,74
4.18	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	14,00	UN	R\$ 142,72	22,00%	R\$ 174,12	R\$ 2.437,68
4.19	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	2,00	UN	R\$ 140,83	22,00%	R\$ 171,81	R\$ 343,62
4.20	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	2,00	UN	R\$ 226,07	22,00%	R\$ 275,81	R\$ 551,62
4.21	SICOR-MG	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	388,08	m²	R\$ 0,56	22,00%	R\$ 0,68	R\$ 263,89
4.22	SINAPI	98409	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	1,80	M	R\$ 405,52	22,00%	R\$ 494,73	R\$ 890,51
4.23	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	18,00	m²	R\$ 3,47	22,00%	R\$ 4,23	R\$ 76,14
4.24	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	114,50	M	R\$ 9,30	22,00%	R\$ 11,35	R\$ 1.299,58
4.25	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	83,00	m³	R\$ 1,41	22,00%	R\$ 1,72	R\$ 142,76
4.26	SINAPI	101809	BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	1,00	UN	R\$ 2.908,53	22,00%	R\$ 3.548,41	R\$ 3.548,41
4.27	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 98,30	22,00%	R\$ 119,93	R\$ 119,93
4.28	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	4,00	H	R\$ 14,18	22,00%	R\$ 17,30	R\$ 69,20

Mateus Leme 07 de janeiro de 2025.

